

## QC工程図（基本）

承認	作成
高橋	高橋

工程 No.	工程名稱	設備・治工具等	品質特性	頻度	備考
1	部品納入		購入部品 or 顧客支給部品		
2	部品受入		照合検査	納入ロット毎	☆
3	資材倉庫	DMCS	部品／材料の入出庫、部品の保管管理、先入れ先出し		
4	チップ実装 (部品面)	クリーム半田印刷機 ディスペンサ マウンター リフロー クリーム半田： 共晶半田：Z63-221CM5-42-10 鉛フリー：M705-GRN360-K2-V チップ用接着剤： SA-33P-2	クリーム半田の印刷条件 印刷位置・形状の確認 半田ペースト使用期限 ボンド塗布位置・塗布量の確認 SMT定数表 部品補給記録 部品搭載位置確認 エアーリフロー・温度管理表 半田ブリッヂ・未半田他	作業開始時 作業開始時 作業開始時  補給時 補給時 作業開始時 作業開始時	部品表 実装図 日常点検表  部品補給記録表
5	チップ実装 目視検査・修正	拡大鏡	実装不良・半田付不良・外観不良	目視 全数	マウント基板品質基準 目視検査記録
6	インサート	バナサート(JV, AV, RH)	リード長：1.5±0.3mm クリンチ角度：15～45°	作業開始時 部品補給時	定数表 部品補給記録表
7	チップ実装 (半田面)	上記、工程No.4と同様	上記、工程No.4と同様	工程No.4と同様	工程No.4と同様
8	チップ実装 目視検査・修正	拡大鏡	実装不良・半田付不良・外観不良	目視 全数	マウント基板品質基準 目視検査記録
9	インサーキットスター 又は、外観検査機	ICT装置 外観検査機	検査プログラム 顧客要求・製品仕様による 検査内容の決定。	全数	検査記録
10	中間検査	拡大鏡	N=1ラック n=10%の抜取検査 判定(0, 1) 実装不良・半田付不良・外観不良	目視 抜取数	マウント基板品質基準 検査記録
11	手挿入		定数、誤部品、極性、欠品	始業時 補給時	部品表
12	自動半田付 (1次Dip)	スプレー・フラクサー 自動半田付装置 棒半田：H63A(共晶) NP303(鉛フリー)	半田温度：240～250°C(共晶), 252～258°C(鉛フリー) 半田付時間：2～4.5sec(共晶), 3～4.5sec(鉛フリー) フラクス比重：原液 ULF-500VS(共晶), AGF-780DS-AA(鉛フリー) プリヒート温度：90～110°C(共晶), 100～120°C(鉛フリー)	2回／日(午前・午後)	半田Dip管理表
13	リードカット	リードカッティングマシン ニッパー	リード長：0.5～3.0mm	作業開始時	☆
14	自動半田付 (2次Dip)	スプレー・フラクサー 自動半田付装置	上記、工程No.12と同様	2回／日(午前・午後)	半田Dip管理表
15	部品面修正	半田ゴテ 糸半田：RH60(共晶) M705(鉛フリー)	半田こて・コテ先温度管理の実施 欠品、極性、部品の浮き、誤部品	1回／日(始業時)	コテ先温度管理表
16	半田面修正	半田ゴテ 糸半田：工程No.15と同様	半田こて・コテ先温度管理の実施 半田付不良(ブリッジ、ピンホール等)	1回／日(始業時)	コテ先温度管理表
17	後付け部品 取付	半田ゴテ 電動ドライバー 糸半田：工程No.15と同様	半田こて・コテ先温度管理の実施 作業標準書又は、製造指示書による作業	1回／日(始業時)	コテ先温度管理表 トルク管理表
18	組立	電動ドライバー	電動ドライバー・トルク管理の実施 作業標準書又は、製造指示書による作業	1回／日(始業時)	トルク管理表
19	工程検査	拡大鏡 ICT装置 電気検査装置	・基板Assyの品質検査(目視) ・ICT検査 ・電気特性検査 } 顧客要求・製品仕様 } による検査内容の決定	全数	検査記録
20	梱包		梱包状態・員数		
21	出荷検査	拡大鏡 電気測定装置一式	ANSI/ASQC Z1.4水準 Iに準ずる抜取検査 電気検査／外観検査 電気特性不良・実装不良・半田付不良・ 外観不良・配線組立不良	抜取数	出荷検査成績表
22	出荷				

○ 異常時の処理ルートは、不適合品管理規定による。

○ 備考欄 ☆印は、静電対策を実施する。